

4 タイルの施工



タイルを張ります。ウルトラライトのオープンタイムは夏場の天候気温で30分です。接着剤の表面に薄膜ができた場合はクシ目コテで再度接着剤を塗布します。**※薄膜がある場合、接着剤の表面を水で濡らさないでください。**水は薄膜を溶解しないため、接着不良の原因となります。また、直射日光、乾燥風、高温など通常の条件でない場合や、下地に吸収性がある場合はオープンタイムが数分になってしまう場合があります。



タイル貼り後すぐに全ての面をゴムゴテを使って強く圧力をかけます。
※最終調整は施工後45分以内に行ってください。



5 目地込み



タイル圧着後、壁面は4~8時間後、床面は24時間後に目地込みが可能です。



床は約24時間後に軽歩行が可能です。
※乾燥するまでは養生はしないでください。

小口磨き

加工前



断面図

← 磨き



水磨き



本磨き

面取り

断面図



面取り後磨き加工も施せます。

リベット



落下防止

※様々な加工のご相談を承っております。詳しくはお問合せください。